

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	„Przebudowa technologii osiedlowej kotłowni węglowej na gazową wraz z demontażem istniejącego komina i wiaty na składowanie opału oraz budowa instalacji solarnej, fotowoltaicznej i gazowej instalacji kogeneracyjnej małej mocy w kompleksie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Zarzecze, gm. Zarzecze, 37-205 Zarzecze.” -			
1	Rozdział	ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1.1	Element	Demontaż kotłowni			
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż kotła stalowego wraz z rurociągami i armaturą towarzyszącą - KFK-s75, 1MW	kpl	1,000	
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż kotła stalowego wraz z rurociągami i armaturą towarzyszącą - KFK-s80, 1MW	kpl	1,000	
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż kotła stalowego wraz z rurociągami i armaturą towarzyszącą - KFD-s40 0,50 MW	kpl	1,000	
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego węzła cieplnego z układami pompowymi i zbiornikami na c.w.u.	kpl	1,000	
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż taśmociągu biegnącego w posadce wraz z naprawą pasadзки w miejscu taśmociągu	kpl	1,000	
6	Kalkulacja indywidualna	Tymczasowe przełączenie 1 kotła węglowego na potrzeby produkcji c.w.u. - podłączenie do nowych zasobników c.w.u. do czasu uruchomienia kotłowni gazowej (dostawa węgla i obsługa kotła po stronie Zamawiającego)	kpl	1,000	
1.2	Element	Demontaż boksu do odbioru sadzy			
7	KNR 404/305/1	Rozebranie stropów żelbetowych (plyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 cm	m3	0,940	
8	KNR 404/104/1	Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	11,810	
9	KNR 401/108/19	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych	m3	12,750	

mgr inż. Andrzej Warchol
 Zarządzenie budowlane w szczególności
 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 do kierowania robotami budowlanymi nr 8291/87
 i projektowania B 527/94